Signaturforklaring

As1	*Kørebane, Asfalt*	25mm AB 75mm GAB I 70/100 200mm SG II 400mm BL II
K1	*Gangzone Klinker* Gylden klinke med karakteristisk kulbrænding	215x105x62 mm 30mm AFG 150mm SG II 250mm **BL** II
K2	*Private indkørsler* Gylden klinke med karakteristisk kulbrænding Sat med låsebånd kantafgrænings i jordfugtig beton	215x105x62 mm 30mm AFG 200mm SG II 300mm BL II
Bt1	*Græsarmering*	*100 mm* Betonflise 30mm AFG 200 mm SG II 300 mm BL II
Bt2	Betonflise, markering af p-båse	*100 mm Betonflise* 30mm AFG 200 mm SG II 300 mm BL II
Gr1	*Tætpakket grus*	50 mm Slotsgrus 150mm SG II 150 mm BL II
GrK	Enggræsarealer v. torve, bolignære områder og langs boligveje	100 mm eks.råjord
GrO	Enggræsarealer v. opholdsarealer i det åbne landskab	100 mm eks.råjord
GrS	Vådengarealer, LAR-områder Vandtolerante planter og græs	300mm Filtermuld
GrB	Klippet brugsplæne	100mm muld
Stb	Staudebed med bunddække, prydgræs og lave prydbuske	400mm muld
Ka1	*Granitkantsten* Granitkantsten sat i beton, lysning = 10 cm	
Ka2	*Granitkantsten med fas* Granitkantsten sat i beton, lysning = 3 cm	
Ka3	*Granitkantsten* Granitkantsten sat i beton, lysning = 0 cm	
Ka4	*Klinkekant* Sat på højkant i beton, lysning = 0 cm	
Ka5	*Granitkantsten med fas* Varierende lysning kantsten følger OK græsarmering	
Ka6	Klinkekant - rulleskift	
LD1	Liniedræn bredde 15 cm jf. arbejdsbeskrivelse	
LD2	Liniedræn bredde 35 cm jf. arbejdsbeskrivelse	
VaR1	Vandrende Chaussesten 5 rækker	100mm Chausessten 100mm Betonlag 150mm SG II 350mm BL II
Ra	Rampe i asfalt	
Ch1	Chausessten sat i beton ifbm. ramper og udløb til skybrudsgrøfter jf. planudsnit	100mm Chaussésten 100mm Betonlag 350mm BL II
Ch2	Chausessten sat som ledelinje langs kantsten i grus	100mm Chaussésten 30mm AFG 150mm SG II 250mm BL II
Bb	Brostens bort i asfalt	150mm Brosten 100 mm Betonlag min 350mm BL II

Cykelparkering (bygherreleverance)

Nyt træ

BnT — Bænke på torvene, (bygherreleverance)

Højdekurver i landskabet, 1 meter (for terræn i landskabet se planer SB1_K30_H1_KO_N601, SB1_K30_H1_KO_N602, SB1_K30_H1_KO_N603)

Højdekurver i landskabet, 0,5 meter (for terræn i landskabet se planer SB1_K30_H1_KO_N601, SB1_K30_H1_KO_N602, SB1_K30_H1_KO_N603)

19.10 — Projekteret højdekurver i gårdrum + torve 0,1 meter

Projekteret højdekurver i gårdrum + torve 0,02 meter

Område for terrænntilpasning
Terrænntilpasning til eksisterende udføres med anlæg 1:2

SIGNATURFORKLARING

- entreprisegrænse
- eksisterende skel
- forslag til nyt skel
- (12) delnummer
- 2.1 klynge-nummer fra lokalplan nr. 083.1

Plot: G3

N



Noter:

Alle mål er i mm.
Koter er i m.

#			
#			
2	Terrænmodel tilføjet, tilretning af signatur	06.05.2022	DINA
1	Entrepriseg rænse + baggrundsmodel for LAR opdateret	28.05.2021	JOSL
REVISION	EMNE	DATO	UDFØRT AF

Projekt
Stenlængegård Byggemodning - Etape 1

Emne
Kote- og belægningsplan - Gårdrum 4.2.3

Projektnr.	Koordinat- og kotesystem	Målforhold	Rev.
1352000055	DKTM3/DVR90	1:200	2

Dato	Projektleder	Projekteret	Tegnet	Kontrol	Godkendt	Tegn. nr.
28.05.2021	PALH	RITH/JOSL	DINA	RHES	PALH	SB1_K02_H1_KO_N603

WSP
Linnés Allé 2 DK - 2630 Taastrup
Telefon: 87 28 11 00